

OCOLUL SILVIC SOMEȘ-ȚIBLEȘ
Str. Bdul Grănicerilor, Nr.14, Et.1
Loc. Năsăud, BN Cod poștal 425200
Tel/fax: 0263/360001
CF : 15334904
Nr. 1538 din 05.05.2023

ANUNȚ

DE EXECUȚIE LUCRĂRI SILVICE DE REGENERAREA PĂDURII

1. Autoritatea contractantă : Ocolul Silvic Someș –Țibleș împreună cu unitatea administrativ-teritorială proprietară de fond forestier pe raza căreia se execută lucrările respective.
 2. Termenul limită de depunere a ofertelor: data de **11.05.2023** ora **16⁰⁰** la sediul Ocolului Silvic Someș-Țibleș: Str. B-dul. Grănicerilor, Nr. 14, Etaj 1, Jud. Bistrița Năsăud, tel/fax: 0263/360001, Loc. Năsăud. Oferta se va depune la sediul ocolului.
 3. Oferta trebuie redactată în limba română.
 4. Propunerea financiară va cuprinde prețul ofertei în lei (lei/Ha), pentru suprafața precizată în prezentul anunț.
 7. Selectarea ofertelor va avea loc în data de **12.05.2023** ora **09⁰⁰** la sediul Ocolului Silvic Someș-Țibleș. Eventualele contestații se vor depune până la data de **12.05.2023**, orele **11⁰⁰**. Soluționarea contestațiilor va avea loc în data de **12.05.2023**, începând cu orele **13⁰⁰**.
 8. Criteriul de atribuire a contractului: **oferta cu prețul cel mai scăzut.**
 9. Încheierea contractelor va avea loc la sediul Ocolului Silvic Someș-Tibles începând cu data de **15.05.2023**.
- Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați Ocolului Silvic Someș-Țibleș, la tel/fax: 0263/360001.

Oferta lucrări silvice de regenerarea pădurii pentru primăvara anului 2023

A. Condiții: Executantul (prestatorul) va trebui să facă dovada că societatea are Certificat de atestare, pentru execuția lucrărilor de întreținerea semințișurilor și plantațiilor forestiere

B. Condiții tehnice de executare a lucrărilor: Modul de executare a lucrărilor silvice (impaduririlor) se face conform „ NORMELOR DE TIMP ȘI PRODUCȚIE UNIFICATE PENTRU SILVICULTURĂ ” Editia 2014 si STAS-urilor in vigoare. Operatiunile efective de executat sunt urmatoarele :

1. Curățirea terenului în vederea împăduririlor : se materializează prin tăierea rugilor, zmeurișului, ierburi înalte, lăstărișurilor, semințișului neutilizabil, arbuștilor, tufișurilor etc, cu secera sau cosorul, strângerea și așezarea materialului în grămezi ori șiruri pe linia de cea mai mare pantă sau pe curba de nivel.

2. Transportul puietilor prin purtare directă : înseamnă scoaterea legăturilor de puietți din depozit (ghețarie, șanț) și formarea sarcinii de transport (de minim 20 kg), transportul sarcinii cu puietți la locul de plantare, așezarea provizorie a legăturilor cu puietți în șanț, deplasarea executantului la depozit.

3. Saparea santurilor si depozitarea puietilor la șanț sau conservarea puietilor în ghețarie : consta in punerea unui strat de pământ pe fundul șanțului sau al ghețariei amenajate, apropierea snopilor de puietți pe distanța medie de 25 m , manipularea snopilor sau puietilor dezlegați pentru așezarea lor în șanț sau ghețarie, așezarea snopilor sau puietilor în șanț sau ghețarie, împrăștierea pământului între rădăcinile puietilor, tasarea ușoară a pământului, acoperirea puietilor în șanț sau ghețarie cu ramuri, cetină, etc.

4. Îmbăierea rădăcinilor puietilor : desfacerea puietilor din snopi, omogenizarea solutiei, imbaierea radacinilor si strangerea puietilor in snopi.

5. Plantarea puietilor în vetre în teren nepregătit : se face prin îndepărtarea stratului de iarbă, resturi lemnoase sau litieră pe suprafețele cu dimensiunile de 60 x 80 cm, mobilizarea solului cu sapa pe toată suprafața vetrelor pe adâncimea minimă de 15 cm, alegerea pietrelor, rădăcinilor și așezarea lor lângă vetre, săparea gropilor de 30 x 30 x 30 cm, îndepărtarea pietrelor și rădăcinilor din sol, apropierea puietilor pe distanță medie de 50 m, plantarea puietilor, tasarea solului în jurul puietilor, așternerea unui strat de sol afânat peste cel tasat și deplasarea de la o vatră la alta.

C. Suprafețe efective pe care se intervine cu lucrări tehnice de împăduriri integrale :

Nr crt	Comuna	UP	ua-uri	Formula de împădurire	Suprafața – ha		Nr.puieti de plantat						Natura împăduririlor
					Totală	Efectiv	Mo Mii buc	Br mii buc	La Mii buc	Pam mii buc	Go Mii buc	Fr Mii buc	
1	Salva	II	49B%3	50MO 20LA 10PAM 10FR	13	13	26	6.5	6.5	5.2	-	5.2	Împăduriri integrale
TOTAL					13.0	13.0	26	6.5	6.5	5.2	-	5.2	-

Lucrările vor fi executate la parametrii calitativi prevăzuți în STAS - urile și normativele în vigoare.

Recepția lucrărilor executate va fi făcută de către reprezentanții Ocolului Silvic Someș-Țibleş, împreună cu reprezentanții unității administrativ-teritoriale proprietară de fond forestier pe raza căreia se execută lucrările respective, în prezența reprezentanților firmei prestatoare, pe bază de proces-verbal de recepție.

Șef ocol:
ing. Mureșan Mihail



Contabil sef
Ec Dimbul Mariana

